

STANDARD WYKONANIA BUDYNKU I LOKALU

1. Fundamenty (ławy fundamentowe) Pustak Szalunkowy Zalewany, zbrojony
2. Materiał konstrukcyjny ściany zewnętrzne Pustak Porotherm WIENERBERGER 25 cm na zaprawie DRYFIX
3. Materiał konstrukcyjny ściany wewnętrzne Pustak Porotherm WIENERBERGER 12 cm na zaprawie DRYFIX
4. Płyta fundamentowa i strop Zbrojony zalewany betonem
5. Więźba dachowa Drewniana
6. Pokrycie dachu Dachówka betonowa płaska BRAAS/IBF, antracyt/czarna, 30 lat gwarancji
7. Stolarka okienna PCV, 3-szyby, 6-komór, jednostronna okleina złoty dąb lub antracyt, 0,54-0,87 W/m²K
8. Stolarka drzwiowa PCV na ramie metalowej, okleina, kolor złoty dąb lub antracyt
9. Brama garażowa PCV + metal, segmentowa z automatyką, kolor złoty dąb lub antracyt
10. Ocieplenie ścian zewnętrznych Styropian 15cm,
11. Tynk zewnętrzny Silikonowo – silikatowy, kolor biały oraz szary
12. Ocieplenie dachu Wełna mineralna: strych 15cm pomiędzy krokwie + sznurek + folia, pomiędzy poddaszem a strychem 25cm na zakładkę + płyty KartonGips
13. Instalacja elektryczna Okablowanie, puszkki, tablica, bezpieczniki, instalacja alarmowa, bez białego montażu
14. Instalacja gazowa brak
15. Instalacja Wod-Kan Pełna, zgodna z projektem lub pod klienta,
16. Instalacja Centralnego Ogrzewania Ogrzewanie niskotemperaturowe – podłogowe na całej powierzchni – ogrzewanie realizowane przez pompę ciepła powietrze-woda
17. Tynki wewnętrzne Maszynowe cementowo wapienne oraz maszynowe gipsowe
18. Wylewki Maszynowe
19. Ogrodzenie Panelowe
20. Dojazd - Droga utwardzona + podjazd i podejście do domu z kostki brukowej
21. Otoczenie Rozplantowana ziemia,

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

1. WYKONANIE ZMIĘKZACZA WRAZ Z FILTREM WSTĘPNYM,
2. WYKONANIE SYSTEMU WENTYLACJI MECHANICZNEJ (REKUPERACJI) MARKI ZEHNDER,
3. WYKONANIE SYSTEMU AUTOMATYKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO,
4. WYKONANIE SYSTEMU FOTOWOLTAIKI DO ok. 4kW